

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE FÜR STAHLZARGENEINBAU

Einbauen von Stahlzargen in Mauerwerk, Toleranzen laut ÖNORM B 5335 beinhaltet das seitliche verschalen der Zargen, sowie ausgießen mit Sand-Zementmörtel bis Oberkante Zargen – Sturzblech inkl. Lieferung der dazu erforderlichen Materialien.

Der Einbau sämtlicher Zargen erfolgt unter einmaliger Baustelleneinrichtung in einem Zug ohne Unterbrechung.

Der Meterriss ist bauseits zu erstellen, eine Kontrolle erfolgt vor Montagebeginn durch den Monteur und die Bauleitung. Der Meterriss ist in Türnähe gut sichtbar anzubringen und mit der gültigen Höhenangabe zu versehen.

### ERFORDERLICHE ANGABEN FÜR LV

- > Stückzahlen
- > Durchgangslichte (DL)
- > Profilbreite (PB)

### AUFPREISE MONTAGE

- > Haftbrücke erstellen (pro Zargen – Seite)
- > fehlender Maueranschlag ersetzen
- > Aufpreis für das Ausbilden einer Vorsatzschale (pro Seite)
- > Sturz füllen bei Brandschutz (FH) bis 5 cm über Zargen – Sturzblech
- > Zusätzliche Baustelleneinrichtung – Pauschale beim Zargeneinbau
- > Regiestunden Facharbeiter – Monteur
- > Regiestunden Helfer – Monteur